

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 104/2013 e del Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT n.47 in data 03-01-2018

BANDO TRIENNALE 2018-19-20
EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva strutturale e definitiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO sito in corso XXV Aprile n° 151, comune di Asti; Accordo quadro CIG 7817278DDE CIG derivato 8155168188

NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI - LOTTO A

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA 1:50 - 1:20

DATA:	FEBBRAIO 2020	ESECUTIVO STRUTTURALE - DEFINITIVO ARCHITETTONICO
REVISIONE:		
REVISIONE:		

CAPOGRUPPO ATP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Via Marconi n.27,
15020 - Solonghelo (AL)
tel/fax: 0142/94.43.76
e-mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

PROGETTISTA STRUTTURALE:

Ing. Fabio Pedrinola
Piazza Marconi n.47,
10048 - Vinovo (to)
tel/fax: 011/9623775
e-mail P.E.C.:
fabio.pedrinola@ingpec.eu



MANDANTI - PROGETTISTI:

-"Studio Cometto s.r.l." - Aosta (AO);
-"Studio Energie S.A." - Saint-Christophe (AO);
-"Studio Piessegi Ingegneri ed Architetti Associati" -
Vinovo (TO);
-"Studio Progetto Ambiente S.r.l." - Torino (TO);
-"Studio Tecnico Associato di Geologia Sutura-Gravina" -
Asti (AT);
-"Corradino Corrado Architetto" - Torino (TO);
-"Ing. Francesca Giorelli" - Fraz. Robella, Trino (VC).

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111
P.IVA 00072360050
P.E.C. : protocollo.comuneasti@pec.it

TAV. PS-A_07.1

TIMBRO E FIRMA

Lo studio "PIESSEGI" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta.

CARICHI SOLLECITANTI:

	Solaio P. Terra		Solaio P. Primo		Solaio Sottotetto - NON accessibile -		Solaio Copertura	
PESO PROPRIO:	daN/mq	300	daN/mq	300	daN/mq	300	daN/mq	50
SOVRACCARICO FISSO:	daN/mq	330	daN/mq	330	daN/mq	50	daN/mq	30
SOVRACC. ACCIDENTALE:	daN/mq	300	daN/mq	300	daN/mq	50	daN/mq	50
SOVRACC. NEVE:	daN/mq	-	daN/mq	-	daN/mq	-	daN/mq	125
TOTALE	daN/mq	930	daN/mq	930	daN/mq	400	daN/mq	255

MATERIALI - ESISTENTI - *"Valori medi ricavati da prove"	C.L.S. - ESISTENTE -	CLASSE DI RESISTENZA MEDIA	MASSA VOLUMICA MEDIA	ACCIAIO ARMATURA - ESISTENTE -	TENSIONE MEDIA DI SNERVAMENTO	TENSIONE MEDIA DI ROTTURA
		Rck = 19,83 N/mm ² f _{yk} = 16,46 N/mm ²	2248,5 daN/m ³		f _{yk} = 381,75 N/mm ²	f _{yk} = 488,64 N/mm ²
MATERIALI - RINFORZI -	C.L.S.	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	MAX RAPPORTO A/C	CLASSE DI CONSISTENZA	MAX DIMENSIONE AGGREGATO
		C25/30 [Rck 30]	XC2	0.60	S5/S4	< 20 mm
		ACCIAIO TIPO	RESISTENZA A SNERVAMENTO CARATTERISTICA	RESISTENZA A ROTTURA CARATTERISTICA		
ACCIAIO ARMATURA	B 450C	f _{yk} = 450 N/mm ²	f _{yk} = 540 N/mm ²			
ACCIAIO CARPENTERIA	S275 (Fe 430)	f _{yk} = 275 N/mm ²	f _{yk} = 430 N/mm ²			

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE. PER AVERE UNA MAGGIORE LAVORABILITÀ ORDINARE CLS CON CLASSE DI CONSISTENZA S4.

L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI. OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA' ESSERE PORTATA A COGNOSKENZA E SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA D.L.

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO CON LA D.L.

COPRIFERRO MINIMO 3 cm


N.B.: LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PER I FERRI A CORRERE DOVRA' ESSERE DI ALMENO 40 Ø. MENTRE PER LE RETI ELETTROSALDATE DI ALMENO 2 MAGLIE.

N.B.: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO DI RINFORZO IN PROGETTO PUNTELLARE SEMPRE ACCURATAMENTE LA PORZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE INTERESSATA PER EVITARE EVENTUALI CEDIMENTI INATTESI e VERIFICARE SEMPRE SUL POSTO CON LA D.L. LO STATO CONSERVATIVO DELLA RELATIVA PORZIONE DI STRUTTURA


INSERIMENTO NUOVE TRAVI TRASVERSALI

Scala 1:50


INSERIMENTO TRAVI TRASVERSALI - TERZO SOLAIO (ps: piano sottotetto)



INSERIMENTO TRAVI TRASVERSALI - SECONDO SOLAIO (pp: piano primo)



INSERIMENTO TRAVI TRASVERSALI - PRIMO SOLAIO (pt: piano terra)



INSERIMENTO NUOVE TRAVI TRASVERSALI - FASI LAVORATIVE

Al fine di poter inserire le nuove travi trasversali occorrerà eliminare, su tutti i piani interessati, una striscia di solaio esistente in corrispondenza dei pilastri che le nuove travi andranno a collegare, come indicato nelle tavole di carpenteria. Occorrerà procedere per piani, sulla base delle seguenti indicazioni:


- Preparazione della zona di lavoro:
 - Puntellare accuratamente le zone oggetto di intervento;
 - Rimuovere tutti gli eventuali tramezzi interni presenti che interferiscono con l'area oggetto dei lavori;
 - Demolire e rimuovere l'attuale pacchetto pavimento ed intonaco a tutti i piani interessati dalle lavorazioni, mettendo a nudo le superfici di calcestruzzo delle travi e dei solai in laterocemento;
- Preparazione del supporto:
 - Eseguire doppio con larghezza pari a quella della nuova trave (60 cm) e demolire la striscia di solaio corrispondente, in accordo con dimensioni e posizioni indicate nelle tavole di carpenteria, tagliando i ferri d'armatura presenti nel travetto presente in tale striscia;
 - Eseguire i fori, per mezzo di carotatrice e con la dimensione indicata sui particolari, operando sulle due facce laterali delle travi centrali e perimetrali interessate, avendo cura di non tagliare o danneggiare i ferri d'armatura longitudinali delle travi esistenti, con riferimento allo schema riportato;
 - Bonificare lungo tutto lo sviluppo della demolizione il substrato in calcestruzzo rimasto e irruvidirlo con asperità di almeno 5 mm mediante scarifica meccanica o idrodemolizione, provvedendo all'asportazione in profondità dell'eventuale calcestruzzo ammalorato;
 - Rimuovere l'eventuale ruggine dai ferri d'armatura scoperti, che dovranno essere puliti mediante opportuna spazzolatura (manuale o meccanica) o sabbiatura;
 - Pulire la superficie trattata con aria compressa o idropulitrice e se necessario passivare le armature;
- Ripristino strutturale:
 - Casserare mediante casseri precedentemente trattati con disarmante l'estradosso delle strisce di solaio interessate dall'inserimento delle nuove travi in progetto;
 - Inserire le armature longitudinali prescritte all'interno dei fori in corrispondenza degli appoggi, con particolare attenzione al corretto posizionamento; inserire le armature di campata e le staffe prescritte nella porzione intermedia agli appoggi della singola campata di trave;
 - Getto (a mano o a macchina) di nuovo calcestruzzo autocompattante "SCC", a ritiro controllato, di classe minima pari a C25/30 (come da prescrizioni), previa bagnatura fino a completa saturazione del supporto esistente, avendo cura di controllare il corretto reflow del cls in accesso;

N.B.: Verificare sul posto con la D.L. le corrette dimensioni dell'area di demolizione, in funzione del reale posizionamento dei travetti


PARTICOLARE I

Scala 1:20

Schema Tipo posizione asole passanti per inserimento tronconi orizzontali di collegamento (travi centrali)



Sezione 1-1




Realizzare su ciascun nodo trave-pilastro, tramite carotatura e prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 6 asole passanti per inserimento ferri d'armatura longitudinale delle nuove travi, così suddivise:
- 6 fori Ø_{min} = 50 / 60 mm
[VERIFICARE SUL POSTO CON D.L.]


PARTICOLARE L

Scala 1:20

Schema Tipo posizione asole passanti per inserimento tronconi orizzontali di collegamento (travi perimetrali)



Sezione 1-1



Realizzare su ciascun nodo trave-pilastro, tramite carotatura e prestando molta attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 6 asole passanti per inserimento ferri d'armatura longitudinale delle nuove travi, così suddivise:
- 6 fori Ø_{min} = 50 / 60 mm
[VERIFICARE SUL POSTO CON D.L.]